



# LEEFLANG VERWARMING OOSTHUIZEN

Leeflang Verwarming  
De Krommert 63  
1474 PP OOSTHUIZEN

Onze referentie : S.L/2009000

Oosthuizen, 13 februari 2009

**Betreft: De Krommert 63 1474 PP Oosthuizen  
Het leveren en monteren van een HR combiketel.**

Geachte heer Leeflang,

Naar aanleiding van het bezoek van onze heer S. Leeflang sturen wij u hierbij geheel vrijblijvend onze prijsopgave voor het leveren en installeren van een nieuwe HR combiketel op bovengenoemd adres.

Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende werkzaamheden en toe te passen materialen.

- Het aftappen van de cv installatie.
- Het demonteren van de huidige cv-ketel en deze afvoeren naar een gespecialiseerd recycle bedrijf.
- Het leveren en monteren van een HR combiketel, fabricaat **Bosch**, type **30 HRC II** met een capaciteit van **28,9 kW** en een tapwaterhoeveelheid van **8 liter** warmwater per minuut bij **60 °C**, **CW klasse 4** of gelijkwaardig. Deze te monteren op de plaats van de huidige cv-ketel.
- Het leveren en monteren van de benodigde nieuwe appendages zoals een overstortventiel, vulkraan en benodigde knelkoppelingen ten behoeve van het aansluiten van de HR combiketel op de bestaande cv installatie.
- Het leveren en monteren van een rookgasafvoer/luchttoevoer, deze aangesloten op de bestaande dakdoorvoer (max. 1 meter).
- Het leveren en monteren van een nieuw **18 liter** expansievat deze gemonteerd op de plaats van het huidige expansievat.
- Het leveren en monteren van een koperen gasleiding inclusief nieuwe gaskraan ten behoeve van de HR combiketel (max. 1 meter).
- Het leveren en monteren van een koud- en warmwaterleiding inclusief een nieuwe inlaatcombinatie en aangesloten op de HR combiketel (max. 1 meter).
- Het leveren en monteren van een wasmachinekraan in de koudwaterleiding onder de cv-ketel voor het (bij)vullen van de cv-installatie.
- Het leveren en monteren van een condensleiding bestaande uit dikwandig PVC en aangesloten op de bestaande condensleiding onder de cv-ketel (max. 1 meter).
- Het leveren en monteren van een klokthermostaat, fabricaat **Bosch**, type **FR 100** en deze te monteren op de plaats van de huidige regeling.
- Installatie vullen, ontluichten, controleren, in bedrijf stellen, inregelen / afstellen.
- Bij de werkzaamheden wordt voldaan aan de ARBO wetgeving.

**De totaalprijs hiervoor bedraagt, inclusief 19% BTW**

**€ 0.000,00**

In deze prijsopgave is niet opgenomen:

- Bouwkundige werkzaamheden / voorzieningen zoals hak-, breek-, graaf-, metsel-, schilder en timmerwerk.
- Verzorgen van elektrische voedingen en aarding.
- Verrichten van werkzaamheden buiten de normale werkuren 07.00 tot 16.00 uur.
- Het treffen van tijdelijke voorzieningen voor het in bedrijf houden en / of vroegtijdig in bedrijfstellen van installatiedelen.
- Door derden veroorzaakte wachttijden.
- Werkzaamheden verrichten aan asbest of asbest gelijkend materiaal.
- Alle niet met name genoemde materialen en/of werkzaamheden.

Onze betalingsvoorwaarden zijn:

- Betaling via bank binnen 8 dagen na factuurdatum.

Algemeen:

- Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening.
- Genoemde prijzen gelden uitsluitend voor een ongedeelde opdracht.
- Deze cv-ketel heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de onderdelen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Mocht u naar aanleiding van deze aanbieding vragen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze heer Stéphane Leeflang op telefoonnummer 06 - 574 22 054, hij geeft u graag nadere informatie.

Wij vertrouwen u een passende aanbieding te hebben gemaakt, en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
Leeflang Verwarming

S.M. Leeflang  
Algemeen Directeur.

Voor akkoord,  
Dhr. S.M. Leeflang

*Wanneer u akkoord gaat met deze aanbieding, wilt u dan een ondertekend exemplaar retour zenden in bijgesloten enveloppe.*

*Op deze aanbieding zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Leeflang Verwarming van toepassing. Deze zijn na te lezen op onze website of een exemplaar zenden wij u op verzoek kosteloos toe.*

2009000 De Krommert 63 1474 PP Oosthuizen (2/2)